



รายการประมาณราคา

ปรับปรุงอาคารกองร้อยสนับสนุน กองพันอากาศโยธิน กองบิน 21 (อาคาร
หมายเลข 2016) ที่ กองบิน21 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน

น.ท. 

(สมยศ ชูรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒๓ ม.ค.๖๙

ร.อ. 

(ประเสริฐ ชัยหาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

๒๓ ม.ค.๖๙

ร.อ. 

(อดิศักดิ์ ศรีทองเทศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

๒๓ ม.ค.๖๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารกองร้อยสนับสนุน กองพันอากาศโยธิน กองบิน 21 (อาคารหมายเลข 2016) ที่ กองบิน21 ตำบลไร่น้อย
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่ 68015

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน 21

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	129,385.00	1.3022	168,485.14	*หลัง ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้ง ทุกรายการ
2	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	191,073.00	1.3022	248,815.26	
3	งานสถาปัตยกรรม	4,046,596.00	1.3022	5,269,477.31	
4	งานระบบไฟฟ้า	385,148.00	1.3022	501,539.72	
5	งานระบบปรับอากาศ	4,600.00	1.3022	5,990.12	
	รวมค่างานต้นทุน	4,756,802.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
				รวมค่าก่อสร้าง	6,194,307.55

ขนาดเนื้อที่ จำนวน 1,474 ตร.ม. เฉลี่ย 4,202 บาท / ตร.ม.

น.ท. 
(สมยศ ชูรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒๗ ม.ค.๖๙

ร.อ. 
(ประเสริฐ ชัยหาญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง
๒๗ ม.ค.๖๙

ร.อ. 
(อดิศักดิ์ ศรีทองเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง
๒๗ ม.ค.๖๙

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารกองร้อยสนับสนุน กองพันอากาศโยธิน กองบิน 21 (อาคารหมายเลข 2016) ที่ กองบิน21 ตำบลไทรน้อย
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่ 68015

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน 21

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	266,959.25	1.07	285,646.39	*หลัง
7	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล	18,914.00	1.07	20,237.98	ทศนิยม 2
					ตำแหน่ง
					ตัดเศษทิ้ง
					ทุกรายการ
	รวมราคาต้นทุน	285,873.25			
				รวมค่าก่อสร้าง	305,884.37

น.ท. 
(สมยศ ชูรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒๓ ม.ค.๖๙

ร.อ. 
(ประเสริฐ ชัยหาญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

๒๓ ม.ค.๖๙

ร.อ. 
(อดิศักดิ์ ศรีทองเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

๒๓ ม.ค.๖๙

กลุ่มงานที่ 1 / งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารรองรับรถยนต์ขนส่งน กองพันอากาศโยธิน กองบิน 21 (อาคารหมายเลข 2016) ที่ กองบิน21 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 21 อุบลราชธานี

แบบเลขที่ 68015

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน 21

คำนวณราคากลาง โดย : คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
		- งานรื้อถอนแผ่นมุงหลังคา พร้อมตรวจซ่อมโครงสร้างหลังคา	1,034	ตร.ม.	-	-	25	25,850	รื้อขนไป
		- งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้ติดย (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	1,489	ตร.ม.	-	-	35	52,115	รื้อขนไป
		- งานรื้อถอนพื้นไม้ ชันบนของเดิม	737	ตร.ม.	-	-	20	14,740	รื้อขนไป
		- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องของเดิม	112	ตร.ม.	-	-	50	5,600	รื้อขนไป
		- งานรื้อถอนผนังของเดิม (ตอ)	155	ตร.ม.	-	-	30	4,650	รื้อขนไป
		- งานรื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยวของเดิม (ปอ)	13	ชุด	-	-	80	1,040	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูบานเปิดคู่ของเดิม (ปอ)	2	ชุด	-	-	140	280	รื้อขนไป	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างของเดิม (นอ)	279	ชุด	-	-	90	25,110	รื้อขนไป	
	รวมงานรื้อถอน						129,385		
2	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
		- ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดินเดิมบริเวณก่อสร้าง	563	ตร.ม.	-	-	15	8,445	
	งานก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.	563	ตร.ม.						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. ฝ้าร่อง ยานแนว HYBRID MODIFIED SEALANT โครคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1,474	ตร.ม.	300	442,200	94	138,556	580,756	
	- ฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดมีรูระบายอากาศ หนา 4 มม. ติดตั้ง เว้นร่องรอยต่อ 5 มม. อุดรอยต่อด้วย MS HYBRID MODIFIED SILICONE โครคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	164	ตร.ม.	267	43,788	75	12,300	56,088	
	งานผนัง								
	- ผนังแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม. เว้นร่องยาแนว HYBRID MODIFIED SILICONE โครคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรู 2 ด้าน	73	ตร.ม.	481	35,113	120	8,760	43,873	
	- ผนังแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม. เว้นร่องยาแนว HYBRID MODIFIED SILICONE โครคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรู 1 ด้าน	86	ตร.ม.	207	17,802	95	8,170	25,972	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60 ซม. หนา 7.5 ซม.	85	ตร.ม.	247	20,995	56	4,760	25,755	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนังอาคาร	170	ตร.ม.	75	12,750	82	13,940	26,690	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 20 มม. สำเร็จรูป	664	ตร.ม.	450	298,800	108	71,712	370,512	
	- ผิวพ่นทำระบบอีพ็อกซี่ (Epoxy Coating) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม. บล็อกความชื้นก่อน 6 ตร.ม.	737	ตร.ม.	350	257,950	105	77,385	335,335	
	- ผิวพ่นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน/ผิวด้าน	737	ตร.ม.	450	331,650	222	163,614	495,264	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผิวพื้นปูเหล็กแผ่นลาย Checkered Plate หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. พร้อมทาสี	15	ตร.ม.	1,500	22,500	150	2,250	24,750	
	งานประตูหน้าต่าง								
	- ป1	12	ชุด	8,500	102,000	ค่าของ-ค่าแรง		102,000	
	- ป2	2	ชุด	16,000	32,000	ค่าของ-ค่าแรง		32,000	
	- ป3	1	ชุด	13,000	13,000	ค่าของ-ค่าแรง		13,000	
	- น1	5	ชุด	5,016	25,080	ค่าของ-ค่าแรง		25,080	
	- น2	1	ชุด	12,540	12,540	ค่าของ-ค่าแรง		12,540	
	- น3	73	ชุด	1,988	145,124	ค่าของ-ค่าแรง		145,124	
	- น4	12	ชุด	2,658	31,896	ค่าของ-ค่าแรง		31,896	
	- น5	64	ชุด	3,564	228,096	ค่าของ-ค่าแรง		228,096	
	- น6	144	ชุด	2,268	326,592	ค่าของ-ค่าแรง		326,592	
	งานทาสี								
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา (ภายนอก ภายใน)	1,248	ตร.ม.	60	74,880	34	42,432	117,312	
	- สีอะคริลิก 100% ต้าน (ฝ้าเพดาน)	1,638	ตร.ม.	45	73,710	34	55,692	129,402	
	- สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เทียว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เทียว	63	ตร.ม.	75	4,725	38	2,394	7,119	
	งานอื่นๆ ถ้ามีให้ระบุ								
	- กำจัดปลวกเจาะยึดน้ำยาละลายพ่น, งานน้ำยากำจัดปลวกตงไม้และโครงสร้างเหล็กของเดิม	737	ตร.ม.	120	88,440	ค่าของ-ค่าแรง		88,440	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฟ้าแบบเบสิคย หลอด LED TUBE T8 แบบมาตรฐาน โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 40x120 ซม.	80	ชุด	1,200	96,000	115	9,200	105,200	
	-ชุดโคมไฟฟ้าลู่ออสเซิลกับน้ำ พร้อมหลอด LED ขนาด 18-20 W	15	ชุด	1,400	21,000	115	1,725	22,725	
	-โคมสปอร์ตไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 W.	8	ชุด	2,500	20,000	250	2,000	22,000	
	สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	6	ชุด	74	444	80	480	924	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	1	ชุด	105	105	90	90	195	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 3 ช่อง	16	ชุด	136	2,176	100	1,600	3,776	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	65	ชุด	135	8,775	90	5,850	14,625	
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 1x1.5 ตร.มม.(100 เมตร/ม้วน)	30	ม้วน	872	26,160	500	15,000	41,160	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 1x2.5 ตร.มม.(100 เมตร/ม้วน)	20	ม้วน	1,330	26,600	700	14,000	40,600	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 1x4 ตร.มม.(100 เมตร/ม้วน)	1	ม้วน	2,097	2,097	1,000	1,000	3,097	
	- ท่อ พีวีซี สีเหลือง Ø 18 มม ยาวท่อนละ 4 ม.	220	ท่อน	81	17,820	80	17,600	35,420	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งและอื่นๆ	1	งาน	5,000	5,000	ค่าของ-ค่าแรง		5,000	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							385,148	
5	งานระบบปรับอากาศ								
	- BREAKER 2P 30A	4	ชุด	200	800	50	200	1,000	
	- PVC Duct สำเร็จรูป	4	ชุด	800	3,200	100	400	3,600	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานระบบปรับอากาศ							4,600	
6	งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู/ชม. มอก. 2134-2553	1	ชุด	38,785.00	38,785.00	-	-	38,785.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู/ชม. มอก. 2134-2553	3	ชุด	26,728.97	80,186.91	-	-	80,186.91	
	- พัดลมระบายอากาศ ชนิดติดกระจกหรือผนัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 200 มม.	4	ชุด	971.96	3,887.84	450	1,800	5,687.84	
	- พัดลมชนิดติดฝ้าเพดาน ขนาด 16 นิ้ว ตาม มอก 934-2558	70	ชุด	1,687.85	118,149.50	345	24,150	142,299.50	
	รวมงานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ							266,959.25	
7	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล								
	- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (GA 20B) ขนาด 10 ปอนด์	4	ชุด	4,578.50	18,314.00	150.00	600.00	18,914.00	
	แบบยกหัว มอก.332 - 2537 มีตู้เก็บ 2 ถัง								
	รวมงานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล							18,914.00	



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1

สำนักงบประมาณ

ธันวาคม 2568

ร.ท. .....ประธานกรรมการ

ร.อ. .....กรรมการ

ร.ช. .....กรรมการ

๒๓๓๓.๖๕

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
10.6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	เครื่อง		
	10.6.1 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		23,500	87 - 88
	- ขนาด 18,000 บีทียู		28,600	87 - 88
	- ขนาด 20,000 บีทียู		30,900	87 - 88
	- ขนาด 24,000 บีทียู		32,200	87 - 88
	- ขนาด 26,000 บีทียู		36,300	87 - 88
	- ขนาด 30,000 บีทียู		41,500	87 - 88
	- ขนาด 32,000 บีทียู		43,000	87 - 88
	- ขนาด 36,000 บีทียู		45,500	87 - 88
	- ขนาด 40,000 บีทียู		49,500	87 - 88
	- ขนาด 44,000 บีทียู		52,000	87 - 88
	- ขนาด 48,000 บีทียู		53,500	87 - 88
	- ขนาด 50,000 บีทียู		56,000	87 - 88
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
	10.6.2 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		30,900	87 - 88
	- ขนาด 18,000 บีทียู		33,500	87 - 88
	- ขนาด 24,000 บีทียู		40,900	87 - 88
	- ขนาด 30,000 บีทียู		47,200	87 - 88
	- ขนาด 36,000 บีทียู		53,600	87 - 88
	- ขนาด 40,000 บีทียู		58,500	87 - 88
	- ขนาด 48,000 บีทียู		60,900	87 - 88
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
		น.ท.		ประธานกรรมการ
		ร.ค.		กรรมการ
		ร.ช.		กรรมการ

ใช้ราคา 971.96 บาท

h ไรต์สด THAIWATSADH.COM

หมวดหมู่สินค้า: สินค้าตามแบรนด์, เครื่องปรับอากาศ, แกดด้าเลือก, vFix 4x500 1, โปรมินตัน

เครื่องใช้ไฟฟ้า / อีเล็กทรอนิกส์ > พัดลม > พัดลมระบายอากาศ

MITSUBISHI ELECTRIC
พัดลมระบายอากาศติดตั้ง 8 นิ้ว MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น EX-20SKC7T สีขาว
 ★★★★★ (2)

พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้ง บนดาดฟ้าออก มีบริการออกแบบให้ติดตั้ง ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง พร้อมรับประกันคุณภาพสินค้าจากโรงงานโดยตรง

ราคาสินค้า: 80358820

ตำแหน่งสินค้า: สาขา เขตวที 205A เขตพื 022

รหัส: [Facebook] [Twitter] [Line]

฿ 1,020 /EACH

บริการติดตั้ง

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศจะเพิ่ม
 ไม่รวมการเดินระบบท่ออากาศ - 60274787
 + 1500 บาท /EACH

เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศจะเพิ่ม
 งานเครื่องทำใบดูดใบ - 60274789
 + 800 บาท /EACH

ไม่รวมติดตั้ง

1 + [Add to Cart]

HomePro

เครื่องใช้ไฟฟ้า > เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก > พัดลมระบายอากาศ > พัดลมดูดอากาศ > พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว MITSUBISHI EX-20SKC7T

MITSUBISHI
พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว MITSUBISHI EX-20SKC7T
 SKU: 1190705
 สี: สีขาว/สีเงิน/สีนํ้าเงิน

มีเนื้อโถงลึก 146 มม.
฿ 1,020 /each

- มอเตอร์แบบใหม่ ที่ช่วยประหยัดไฟมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน
- มีพัดลมขนาด 8 นิ้ว 5 ใบพัด มีแรงลมปานกลาง
- กิ่งสูงไฟ 19.5cm กิ่งขนาดหน้ากว้าง 39 เซนติเมตร

ขนาดโถงลึก 8 นิ้ว, กิ่งสูงไฟ 19.5cm, กิ่งขนาดหน้ากว้าง 39 เซนติเมตร, วัสดุ: สแตนเลส/สีเงิน/สีนํ้าเงิน

ดูใบปลิว | ค้นหา | ติดตามสิ่งใหม่

หมวดหมู่สินค้า: แบนด์, ตู้ครัวโครงสร้าง, โปรมินตันออนไลน์, โปรมินตันสาขา, บริการอย่าง, แกดด้าเลือก, ดูใบปลิว

เครื่องใช้ไฟฟ้า > เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก > พัดลมระบายอากาศ > พัดลมดูดอากาศ

MITSUBISHI พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว รุ่น EX-20SKC7T
 1038076

฿1,080.00/เครื่อง

1 +

เพิ่มลงรถเข็น

บริการจัดส่ง
 พร้อมติดตั้ง
 ระยะเวลาจัดส่ง 555 - แจ้งล่วงหน้า 5,000-

รับสินค้าที่สาขา
 สาขา: [Location]

พ.ท. *[Signature]*ประธานกรรมการ
 ร.ค. *[Signature]*กรรมการ
 ว.ค. *[Signature]*กรรมการ

๒๓๓๓.๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างปรับปรุงอาคารกองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ (อาคารหมายเลข ๒๐๑๖) ที่ กองบิน ๒๑ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองบิน ๒๑ กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...งานรื้อถอน, งานวิศวกรรมโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๓.ม.ค.๖๕...เป็นเงิน...๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ...ปร.๔)
 - ๖.๒...แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ...ปร.๕.ก)
 - ๖.๓...แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ...ปร.๕ข)
 - ๖.๔...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ...ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง
 - ๗.๑...น.ท.สมยศ ชูรัตน์.....ประธานกรรมการ
 - ๗.๒...ร.อ.ประเสริฐ ชัยหาญ.....กรรมการ
 - ๗.๓...ร.อ.อดิศักดิ์ ศรีทองเทศ.....กรรมการ